



กองช่าง อบ.วัด

แบบ ปร.5

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

งาน งานอาคาร

โครงการ/ก่อสร้างศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักจากมัสยิดถึงละหาร หมู่ที่ 2 ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ลึก 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักและทางเท้า ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 240 เมตร พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบ.ก.กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

แบบเลขที่...../ 2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 2567

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	834,457.98	1.3091	1,092,388.94	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			1,092,388.94	
	คิดเป็นเงินงบประมาณก่อสร้าง			1,092,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)				

ประมาณการ

ผู้ประมาณการ.....

(นายอัมมร์ เจ๊ะแว)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นชอบ.....

(นางญารินดา แวหะมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัด

อนุมัติ.....

(นายอาด สะเตาะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางญารินดา แวหะมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอัมมร์ เจ๊ะแว)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางบุริษัม ดุลกล้าเดช)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานปลัด

โครงการ/ก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักจากมัสยิดถึงละหาร หมู่ที่ 2 ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 0.80 เมตร ลึก 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก และทางเท้า ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 240 เมตร (พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่..... พ.ศ. 2567

[illegible]

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. เททับแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัด

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
1.1	งานลาดแอสฟัลต์แทคโคต (TACK COAT)	ตร.ม.	1,920.00	15.78	30,297.60	1.3642	21.52	41,331.98
1.2	งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. บนผิวแทคโคต	ตร.ม.	1,920.00	296.21	568,723.20	1.3642	404.08	775,852.18
2	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
2.1	งานตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง)	ตร.ม.	19.20	176.00	3,379.20	1.3642	240.09	4,609.90
2.2	งานตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีขาว)	ตร.ม.	96.00	176.00	16,896.00	1.3642	240.09	23,049.52
รวมราคาค่าก่อสร้าง								844,843.58
คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง								844,800.00

(ลงชื่อ)

(นายอัมมร์ เจ๊ะแว)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประมาณราคา

(ลงชื่อ)

(นางญารินดา แวหะมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัด

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายอาด สะเตาะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัด

อนุมัติ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คลส. เทห์บอลล์ฟุตบอลลีกคอนกรีต

สาย ปายสะตัง หมู่ที่ 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัด

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2567

ลักษณะงานโดยสังเขป

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 480.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,920.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	844,843.58	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง	844,843.58	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง	844,800.00	
	(แปดแสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ

0.480 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ

1,760,000.00 บาท

(ลงชื่อ) ประมาณราคา

(นายอัมมร์ เจ๊ะแว)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางญารินดา แวหะมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัด

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบ

(นางญารินดา แวหะมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัด

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางนุริซิม ดุลกล้ำเดช)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ วิชาการหัวหน้าปลัด

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายอาดัต สะเตาะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัด

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอัมมร์ เจ๊ะแว)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



กองช่าง อบต.วัด

แบบ ปร.5

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ก่อสร้างทางเท้า คสล. หมู่ที่ 5

กว้าง 2 เมตร ยาว 48 เมตร (พร้อมป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

แบบเลขที่...../ 2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 2567

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	48,031.00	1.3091	62,877.38	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			62,877.38	
	คิดเป็นเงินงบประมาณก่อสร้าง			62,000.00	
	ตัวอักษร (หกหมื่นสองพันบาทถ้วน)				

ประมาณการ

ผู้ประมาณการ.....

(นายอัมมร์ เจ๊ะแว)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นชอบ.....

(นางญารินดา แวหะมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัด

อนุมัติ.....

(นายอาด สเดาะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัด

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางญารินดา แวหะมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัด

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอัมมร์ เจ๊ะแว)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางนูรีซิม ดุลกล้าเดช)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลวัด อำเภอเยรัง จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี แบบเลขที่...../ 2567

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ประมาณราคาโดย นายอัมมร์ เจ๊ะแว ตำแหน่ง นายช่าง

ประมาณราคาโดย นายอัมมร์ เจ๊ะแว ตำแหน่ง นายช่างโยธา

เมื่อวันที่..... พ.ศ. 2567

[illegible]

การ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 บิธราญนิง

นิวยอร์ก

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาค่าก่อสร้าง	
1	งานดิน (EARTHWORK)								
1.1	งานถมป่าและขุดต่อ ขนาดกลาง	ตร.ม.	420.00	3.76	1,579.20	1.3642	5.12	2,154.34	
1.2	งานพื้นทางเดิม ปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดแน่น	ตร.ม.	369.60	11.24	4,154.30	1.3642	15.33	5,667.29	
1.3	งานตัดดิน	ลบ.ม.	-	32.69	-	1.3642	44.59	-	
1.4	งานดินถมคันทางบดอัดแน่น	ลบ.ม.(แน่น)	-	230.57	-	1.3642	314.54	-	
1.5	งานวัสดุคัดเลือก ก บดอัดแน่น หนา 25 ซม.	ลบ.ม.(แน่น)	130.62	303.27	39,613.12	1.3642	413.72	54,040.21	
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)								
2.1	งานรองพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 10 ซม.	ลบ.ม.(แน่น)	46.36	869.40	40,305.38	1.3642	1,186.03	54,984.59	
2.2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 8 ซม.	ลบ.ม.(แน่น)	26.88	412.66	11,092.30	1.3642	562.95	15,132.11	
2.3	งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	16.61	251.93	4,184.55	1.3642	343.68	5,708.56	
3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)								
3.1	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	336.00	410.13	137,803.68	1.3642	559.49	187,991.78	
3.2	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	4.00	229.48	917.92	1.3642	313.05	1,252.22	
3.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	28.00	139.56	3,907.68	1.3642	190.38	5,330.85	
3.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	84.00	113.72	9,552.48	1.3642	155.13	13,031.49	
4	งานโครงสร้าง (STRUCTURES)								
4.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40 ม. ชั้น 3	เมตร	12.00	652.38	7,828.56	1.3642	889.97	10,679.72	
					รวมราคาค่าก่อสร้าง				355,973.16
					บวกเพิ่ม 5% (3 จังหวัดชายแดนใต้)				17,798.65

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คล.หมู่ที่ 3 บือราภูณิง

สาย หลังมัลลียัด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัด

แบบเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลักษณะงานโดยสังเขป

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 84.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกกรงกว้างข้างละ 0.20 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 336.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	355,973.16	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง	355,973.16	
	บวกเพิ่ม 5% (3 จังหวัดชายแดนใต้)	17,798.65	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง	373,000.00	
	(สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 0.084 กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 4,440,476.19 บาท

(ลงชื่อ) ประมาณราคา

(นายอัมมร์ เจ๊ะแฉ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางณัฐริศา แวหะมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัด

(ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบ

(นางณัฐริศา แวหะมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัด

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางนุริชฌ์ ดุลกุลเดช)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการหัวหน้าปลัด

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายอาด สเดชะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัด

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอัมมร์ เจ๊ะแฉ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

การ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต
 ย สามแยกปายอกภูว หมู่ที่ 5
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัด
 แบบเลขที่ -
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2567
 ลักษณะงานโดยสังเขป
 ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 739.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,956.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,300,646.62	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้าง	1,300,646.62	
	คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง	1,300,640.00	
	(หนึ่งล้านสามแสนหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)		


ระยะทางดำเนินการ 0.739 กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,760,000.00 บาท

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา
 (นายอัมมร์ เจ๊ะแว)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นางณารินดา แวหะมะ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัด

(ลงชื่อ)  ผู้เห็นชอบ
 (นางณารินดา แวหะมะ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัด

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางนุชฉิม ชันตาเดช)
 นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการหัวหน้าปลัด

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
 (นายอาแด สะเตาะ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัด

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายอัมมร์ เจ๊ะแว)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

งานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัด

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
1.1	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)							
1.2	งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. บนผิวแทคโค้ต	ตร.ม.	2,956.00	15.78	46,645.68	1.3642	21.52	63,634.03
2	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)	ตร.ม.	2,956.00	296.21	875,596.76	1.3642	404.08	1,194,489.09
2.1	งานตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง)	ตร.ม.	29.56	175.75	5,195.17	1.3642	239.75	7,087.25
2.2	งานตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีขาว)	ตร.ม.	147.80	175.75	25,975.85	1.3642	239.75	35,436.25
รวมราคาค่าก่อสร้าง								1,300,646.62
คิดราคาค่าก่อสร้างเพียง								1,300,640.00

(ลงชื่อ)



(นายอัมมร์ เจ๊ะแหว)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประมาณราคา

(ลงชื่อ)




(นางญารินดา แวทะมะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัด

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)



(นายอาแด สะเตาะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัด

อนุมัติ