

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการสะพานคอนกรีตที่สนามฟุตบอล หมู่ที่ 5

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัด

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานดิน							
1.1	งานพื้นที่ทางเดิม ปรับเกลี่ยแต่ง	ตร.ม.	588.60	1.76	1,035.93	1.3642	2.40	1,413.21
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง					1.3642		
2.1	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.(แนวน)	28.22	914.23	25,799.57	1.3642	1,247.19	35,195.77
2.2	งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	3.63	185.70	674.09	1.3642	253.33	919.59
3	งานผิวทาง							
3.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 10 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	564.40	299.04	168,778.17	1.3642	407.95	230,247.17
3.2	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	(19.60)	243.51	(4,772.79)	1.3642	332.19	(6,511.04)
3.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	65.40	172.83	11,303.08	1.3642	235.77	15,419.66
3.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	87.00	93.64	8,146.68	1.3642	127.74	11,113.70
							รวมเป็นค่าก่อสร้าง	287,798.06
							บวกเพิ่ม 5% (3 จังหวัดชายแดนใต้)	14,389.90
							คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง	302,000.00

(ลงชื่อ)

 (นายอัมมร์ เจ๊ะแหว)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประมาณราคา

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	โครงการเทศบาลนครที่สนามฟุตบอล หมู่ที่ 5		
สาย	สนามฟุตบอล หมู่ที่ 5 ตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลวัด		
แบบเลขที่	-		
ประมาณราคาเมื่อวันที่	- ตามแบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 1 แผ่น		
ลักษณะงานโดยสังเขป			
ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 140.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.10 เมตร			
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 2.30 เมตร ยาว 34.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 78.20 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.10 เมตร			
ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 25.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200.00 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.10 เมตร			
ช่วงที่ 4 ขนาดกว้าง 4.30 เมตร ยาว 34.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 146.20 ตารางเมตร ลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.10 เมตร			

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม	-	Factor F
2	งานดิน	1,413.21	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง	36,115.36	- เงินประกันผลงานหัก 0%
4	งานผิวทาง	250,269.49	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
5	งานโครงสร้าง	-	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
6	งานเบ็ดเตล็ด	-	- พื้นที่ ปกติ
7	งานเบ็ดเตล็ด	-	
8	งานป้ายจราจร และอื่น ๆ	-	
9	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	287,798.06	
	บวกเพิ่ม 5% (3 จังหวัดชายแดนใต้)	14,389.90	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง	302,000.00	
	(สามแสนสองพันบาทถ้วน)		

พื้นที่ก่อสร้าง 564.400 ตารางเมตร ราคาตารางเมตรละ 535.08 บาท

(ลงชื่อ) ประมาณราคา

(นายอัมมร์ เจ๊ะแว)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นางสาวชุดินา เหล็กเกิดผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัด

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายอาแต สะเตาะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัด



ประมาณการ

โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตพร้อมฝापิด จากมัสยิดคูซัง
ไต้ะนอ ถึงบ้านนางฮามิ๊ะ มะมะ หมู่ที่ 4

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 200 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร
(รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่
องค์การบริหารส่วนตำบลวัดกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง จากมัสยิดคูซังไต้ะนอ ถึงบ้านนางฮามิ๊ะ มะมะ หมู่ที่ 4

เงินงบประมาณตั้งไว้ 700,000.00 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ.2569

องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการก่อสร้างดูระบุรายละเอียดพร้อมแปลน จากมัลติดูซังใต้เขื่อน ถึงบ้านนางฮามิตะ มามะ หมู่ที่ 4

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 200 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดก้าหนด)

สถานที่ก่อสร้าง จากมัลติดูซังใต้เขื่อน ถึงบ้านนางฮามิตะ มามะ หมู่ที่ 4 ตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ประมาณราคาโดย นายอัมมร์ เจ๊ะแว ตำแหน่ง นายช่างโยธา เมื่อวันที่พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินชุด	71.20	ลบ.ม.	-	-	112.00	7,974.40	7,974.40	
2	ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.10 ม.	10.20	ลบ.ม.	607.48	6,196.30	112.00	1,142.40	7,338.70	
3	คอนกรีตหยาบ St 180 Ksc	5.48	ลบ.ม.	2,265.00	12,412.20	327.00	1,791.96	14,204.16	
4	คอนกรีตลูกลูกบาศก์ St 240 Ksc	42.12	ลบ.ม.	2,395.00	100,877.40	327.00	13,773.24	114,650.64	
5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	2.630	ตัน	28,230.00	74,244.90	4,400.00	11,572.00	85,816.90	
6	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม	10.000	ฟุต	607.48	6,074.80	85.00	850.00	6,924.80	
7	ลวดผูกเหล็ก	72.30	กก.	55.30	3,998.19	-	-	3,998.19	
8	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ (คิดค่าวัสดุ 30 %)	241.62	ลบ.ฟ.	485.00	117,185.70	-	-	117,185.70	
	- ไม้โครงยึดแบบ (คิดค่าวัสดุ 30 %)	67.60	ลบ.ฟ.	390.00	26,364.00	-	-	26,364.00	
	- ตะปู	68.20	กก.	51.23	3,493.89	-	-	3,493.89	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100 %)	350.00	ตร.ม.	-	-	139.00	48,650.00	48,650.00	
9	งานฝ้าตะแกรงเหล็ก								
	- เหล็กฉาก หนา 6 มม. ขนาด 40 X 40 มม./4.47 กก./ม.	50.00	ฟุต	626.17	31,308.50	10.00	500.00	31,808.50	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	0.89	ตัน	27,897.20	24,828.51	3,400.00	3,026.00	27,854.51	
	- คอนกรีตลูกลูกบาศก์ St 240 Ksc	12.5	ลบ.ม.	2,390.00	29,875.00	327.00	4,087.50	33,962.50	
10	ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	รวมค่างานต้นทุน							534,726.88	

ผู้ประมาณการ.....

(นายอัมมร์ เจ๊ะแว)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการก่อสร้างครุฑบายน้ำคอนกรีตพร้อมฝาทปิด จากมัสยิดดุซงไต้ะนอ ถึงบ้านนางฮามี๊ะ มะมะ หมู่ที่ 4

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 200 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.80 เมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ พ.ศ. 2568

ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน	534,726.88	1.3091	700,010.96	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			700,010.96	
	คิดเป็นเงินงบประมาณก่อสร้าง			700,000.00	
	ตัวอักษร (เจ็ดแสนบาทถ้วน)				

ผู้ประมาณการ.....

(นายอัมมร์ เจ๊ะแหว)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

เห็นชอบ.....

(นางสาวชุดิมา เหล็กเกิดผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัด

อนุมัติ.....

(นายอาดัต สะเตาะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัด



ประมาณการ

โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายบาตะโหม หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง สายบาตะโหม หมู่ที่ 3

เงินงบประมาณตั้งไว้ 195,000.00 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ.2569

องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนน คสล. สายบาตะโม หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร

(รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัด

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานดิน							
1.1	งานถมป่าและขุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม.	150.00	3.87	580.50	1.3642	5.27	791.91
1.2	งานพื้นผิวคอนกรีตเสริม (หนา 0.15 ซม.)	ตร.ม.	150.00	200.00	30,000.00	1.3642	272.84	40,926.00
1.3	ค่าขนทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างไปยังสถานที่รับทิ้ง	กม.	14.00	682.36	9,553.04	1.3642	930.88	13,032.26
1.4	งานพื้นทางเดิม ปรับแก้ไขแต่ง	ตร.ม.	235.00	1.82	427.70	1.3642	2.48	583.46
2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง					1.3642		
2.1	งานรองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น หนา 15 ซม.	ลบ.ม.(แน่น)	33.00	520.00	17,160.00	1.3642	709.38	23,409.67
2.2	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.(แน่น)	7.50	927.51	6,956.32	1.3642	1,265.30	9,489.81
2.3	งานโหลทางลูกรังปรับแก้ไขแต่ง	ลบ.ม.	7.00	435.00	3,045.00	1.3642	4,153.99	4,153.99
3	งานผิวทาง							
3.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	150.00	427.70	64,155.00	1.3642	583.46	87,520.25
3.2	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	-	254.16	-	1.3642	346.72	-
3.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	12.00	355.00	4,260.00	1.3642	484.29	5,811.49
3.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	-	94.27	-	1.3642	128.60	-
รวมเป็นค่าก่อสร้าง								185,718.84
บวกเพิ่ม 5% (3 จังหวัดชายแดนใต้)								9,285.94
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง								195,000.00

(ลงชื่อ)

(นายอัมมร์ เจ๊ะแว)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประมาณราคา

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ปรับปรุงถนน คสล. สายบาตะโฆ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150 ตารางเมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลลัดกำหนด)
สาย	สายบาตะโฆ หมู่ที่ 3 ตำบลลัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลลัด
แบบเลขที่	-
ประมาณราคาเมื่อวันที่	- ตามแบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 1 แผ่น
ลักษณะงานโดยสังเขป	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร ลงลูกรังโกล้างข้างละ 0.15 เมตร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม	-	Factor F
2	งานดิน	1,375.37	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง	32,825.55	- เงินประกันผลงานหัก 0%
4	งานผิวทาง	90,264.74	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
5	งานโครงสร้าง	-	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
6	งานเบ็ดเตล็ด	-	- พื้นที่ ปกติ
7	งานเบ็ดเตล็ด	-	
8	งานป้ายจราจร และอื่น ๆ	-	
9	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	185,718.84	
	บวกเพิ่ม 5% (3 จังหวัดชายแดนใต้)	9,285.94	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)	195,000.00	

พื้นที่ก่อสร้าง 150.000 ตารางเมตร ราคาตารางเมตรละ 1,300.00 บาท

(ลงชื่อ) ประมาณราคา

(นายอัมมร์ เจ๊ะแหว)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นางสาวสุติมา เหล็กเกิดผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลัด

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายอาดต สะเตาะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลัด



ประมาณการ

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเททับเป็นพื้นผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายปายอสะติงา หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 326 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05
ตารางเมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบ
แปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง สายปายอสะติงา หมู่ที่ 1

เงินงบประมาณตั้งไว้ 684,000.00 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ.2569

องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเหล็กทับเป็นพื้นผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายปายระยะทาง 0.05 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ยาว 326 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.05 ตารางเมตร และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบล

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคาค่าก่อสร้าง
1	งานดิน							
1.1	งานถมป่าและขุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม.	1,304.00	1.76	2,295.04	1.3642	2.40	3,130.89
2	งานผิวทาง							
2.1	งานลาดแอสฟัลต์เทคโคต (TACK COAT)	ตร.ม.	1,304.00	15.67	20,433.68	1.3642	21.37	27,875.62
2.2	งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. บนผิวเทคโคต	ตร.ม.	1,304.00	327.25	426,734.00	1.3642	446.43	582,150.52
3	งานเบ็ดเตล็ด							
3.1	งานตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีเหลือง)	ตร.ม.	32.60	290.00	9,454.00	1.3642	395.61	12,897.14
3.2	งานตีเส้นจราจรชนิด THERMOPLASTIC PAINT (สีขาว)	ตร.ม.	65.20	290.00	18,908.00	1.3642	395.61	25,794.29
รวมเป็นค่าก่อสร้าง								651,848.46
บวกเพิ่ม 5% (3 จังหวัดชายแดนใต้)								32,592.42
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง								684,000.00

(ลงชื่อ)
 (นายอัมมร์ เจ๊ะแว)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประมาณราคา

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเทพเป็นพื้นผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายปายอสะตังฯ หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 326 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 ตารางเมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด)		
สาย	สายปายอสะตังฯ หมู่ที่ 1 ตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลวัด		
แบบเลขที่	-		
ประมาณราคาเมื่อวันที่	- ตามแบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 1 แผ่น		
ลักษณะงานโดยสังเขป	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 326.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,304.00 ตารางเมตร		

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม	-	Factor F
2	งานดิน	3,130.89	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง	-	- เงินประกันผลงานหัก 0%
4	งานผิวทาง	610,026.14	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
5	งานผิวไหล่ทาง	-	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
6	งานโครงสร้าง	-	- พื้นที่ ปกติ
7	งานเบ็ดเตล็ด	-	
8	งานเบ็ดเตล็ด	38,691.43	
9	งานป้ายจราจร และอื่น ๆ	-	
10	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	651,848.46	
	บวกเพิ่ม 5% (3 จังหวัดชายแดนใต้)	32,592.42	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง (หักแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)	684,000.00	
พื้นที่ก่อสร้าง		1,304.000 ตารางเมตร	ราคาตารางเมตรละ 524.54 บาท

(ลงชื่อ) ประมาณราคา

(นายอัมมร์ เจ๊ะแว)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นางสาวชุติมา เหล็กเกิดผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัด

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายอาดเต๊ะ สะเตาะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัด



ประมาณการ

โครงการบุกเบิกถนนสายข้างบ้านนายอุสมาน อาแด หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง สายข้างบ้านนายอุสมาน อาแด หมู่ที่ 1

เงินงบประมาณตั้งไว้ 580,000.00 บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ.2569

องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

แนบคำปลื้ดกำหนด)

[illegible]

2

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

บุกเบิกถนนสายข้างบ้านนายอุสมาน อาแด หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	บุกเบิกถนนสายข้างบ้านนายอุสมาน อาแด หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร
สาย	(รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สายข้างบ้านนายอุสมาน อาแด หมู่ที่ 1 ตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
แบบเลขที่	องค์การบริหารส่วนตำบลวัด
ประมาณราคาเมื่อวันที่	-
ลักษณะงานโดยสังเขป	ตามแบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 1 แผ่น
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.30 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร	

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรื้อโครงสร้างเดิม	-	Factor F
2	งานดิน	259,218.72	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	งานผิวทาง	226,120.48	- เงินประกันผลงานหัก 0%
4	งานโครงสร้าง	67,952.54	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
5	งานเบ็ดเตล็ด	-	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
6	งานเบ็ดเตล็ด	-	- พื้นที่ ปกติ
7	งานป้ายจราจร และอื่น ๆ	-	
8	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	553,291.74	
	บวกเพิ่ม 5% (3 จังหวัดชายแดนใต้)	27,664.58	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้าง (ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)	580,000.00	

พื้นที่ก่อสร้าง 1,200.000 ตารางเมตร

ราคาตารางเมตรละ

483.33 บาท

(ลงชื่อ) ประมาณราคา

(นายอัมมร์ เจ๊ะแหว)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) เห็นชอบ

(นางสาวชุดิมา เหล็กเกิดผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัด

(ลงชื่อ) อนุมัติ

(นายอาแด สะเตาะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัด