

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอกระสัง จังหวัดปัตตานี

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างรั้วอุโบสถ์งานบุญ หมู่ที่ 3
ปริมาณงาน สูง 1.50 เมตร ยาว 120 เมตร พร้อมประตูทางเข้า
สถานที่ก่อสร้าง บ้านเกาะหวาย หมู่ที่ 3 ตำบลวัด อำเภอกระสัง จังหวัดปัตตานี
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอกระสัง จังหวัดปัตตานี
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ทำงานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	295,525.92	1.2726	376,086.29	Factor F
2	ป้ายโครงการ				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					- ภาษี 7 %
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
สรุป			รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	376,086.29	
			คิดสุทธิเพียง	376,000.00	
(ตัวอักษร)			(สามแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน-)		

ขนาดเนื้องาน 150 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 2,506.67 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายมนตรี จะปะเกีย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัด

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสิทธิเดช โมครา)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.วัด

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายนิฮ์ดุลฮาฟิซ คะแซสามะ)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประมาณการ โครงการก่อสร้างรั้วกั้นบริเวณรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 3

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 1/2

ปริมาณงาน สูง 1.50 เมตร ยาว 120 เมตร พร้อมประตูทางเข้า

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเกาะหวาย หมู่ที่ 3 ตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

ประมาณการโดย นายสิทธิเดช โมครา

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 6

องค์การบริหารส่วนตำบลวัด ประมาณการวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดินฐานรากและถมดิน	28	ลบ.ม.	0	0	125	3,500	3,500	
2	ทราชมรดน้ำอัดแน่น	2.60	เมตร	467	1,214	91	237	1,451	
3	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	3.50	ลบ.ม.	2,331	8,159	398	1,393	9,552	
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	14	ลบ.ม.	2,425	33,950	398	5,572	39,522	
5	งานเหล็ก SR 24 Dia 6 มม.	310	กก.	32.10	9,951	0	0	9,951	
6	งานเหล็ก SR 24 Dia 9 มม.	168	กก.	29.00	4,872	0	0	4,872	
7	งานเหล็ก SD 30 Dia 12 มม.	1,300	กก.	27.42	35,646	0	0	35,646	
8	ลวดผูกเหล็ก	52	กก.	51.40	2,673	0	0	2,673	
9	งานไม้แบบ (50%)	70	ตร.ม.	650	45,500	0	0	45,500	
10	ค่าแรงไม้แบบ (100%)	112.64	ตร.ม.	0	0	133	14,981	14,981	
11	ตะปู	40	กก.	46.73	1,869	0	0	1,869	
ยอดยกไป								169,516.42	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายมนตรี จะปะถียา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัด

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสิทธิเดช โมครา)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.วัด

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายนิฮันตุลฮาฟิซ คะแซสามะ)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประมาณการ โครงการก่อสร้างรั้วอุโบสถ์จองบุญ หมู่ที่ 3

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/2

ปริมาณงาน สูง 1.50 เมตร ยาว 120 เมตร พร้อมประตูทางเข้า

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเกาะหวาย หมู่ที่ 3 ตำบลวัด อำเภอกระดังงะ จังหวัดปัตตานี

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอกระดังงะ จังหวัดปัตตานี

ประมาณการโดย นายสิทธิเดช โมครา

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 6

องค์การบริหารส่วนตำบลวัด

ประมาณการวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							169,516.42	
12	ค่าแรงก่ออิฐบล็อก	150	ตร.ม.	0	0	105	15,750	15,750	
13	อิฐบล็อก	1,950	ก้อน	7.95	15,503	0	0	15,503	
14	ปูนทรายสี่	66	ถุง	160	10,560	0	0	10,560	
15	ทรายหยาบ	7	ลบ.ม.	467	3,269	0	0	3,269	
16	ทรายละเอียด	8	ลบ.ม.	616	4,928	0	0	4,928	
17	ค่าแรงฉาบปูนรั้ว	300	ตร.ม.	0	0	82	24,600	24,600	
18	งานประตูเหล็กคัตทางเข้า-ออก พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	8,500	8,500	3,500	12,000	20,500	
19	งานทาสีน้ำมัน, สีทารองพื้น, สีทาพื้นหน้า	300	ตร.ม.	65	19,500	38	11,400	30,900	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								295,525.92	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายมนตรี จะปะเกีย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัด

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสิทธิเดช โมครา)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.วัด

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายนิธิตุลาพิช คะเชษฐา)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป