

ประเภทงาน โครงการขุดเจาะบ่อบาด ชื่องาน หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตร ให้ได้น้ำประมาณ 5 - 10 ลบ.ม./ชม. ประเภทท่อ พีวีซี ชั้น 13.5

สถานที่ก่อสร้าง บ้านชื่อราญ หมู่ที่ 3 ตำบล อำเภอ จังหวัด

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบล ตำบล อำเภอ จังหวัด

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคามือวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานขุดเจาะบ่อบาด	212,878.00	-	212,878.00	Factor F
2	ภาษีโครงการ				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ภาษี 7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		212,878.00	
		คิดสุทธิเพียง		212,800.00	
(ตัวอักษร)		(-สองแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน-)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายมนตรี จะปะเกีย)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสิทธิเดช ไมครา)

หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายนิธิตุลาพิช ณะเสนาะ)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ชื่อโครงการ โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล ชีวรากูนิง หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตร ให้ได้น้ำประมาณ 5 - 10 ลบ.ม./ชม. ประเภทท่อ พีวีซี ชั้น 13.5

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเข็ราญิง หมู่ที่ 3 ตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวัด ตำบลวัด อำเภอชะเรียง จังหวัดปัตตานี

ประมาณการโดย นายสิทธิเดช ไมครา ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 6 องค์การบริหารส่วนตำบลวัด ประมาณการวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558

[illegible]

ชื่อโครงการ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ชีอราภูนิ้ง หมู่ที่ 3

ปริมาณงาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 80 เมตร ให้ได้น้ำประมาณ 5 - 10 ลบ.ม./ชม. ประเภทท่อ พีวีซี ชั้น 13.5

สถานที่ก่อสร้าง บ้านชีอราภูนิ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลวัด อำเภอชะเรียง จังหวัดปัตตานี

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวัด ตำบลวัด อำเภอชะเรียง จังหวัดปัตตานี

ประมาณการโดย นายสิทธิเดช โมครา ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 6 องค์การบริหารส่วนตำบลวัด ประมาณการวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	
	ยอดยกมา							206,828.00	
1.10	งานท่อ พีวีซี ท่อประปา ชั้น 13.5 ขนาด 2 นิ้ว	16	ท่อน	230	3,680	0	0	3,680	
1.12	ข้อต่อตรง PVC ขนาด 2 นิ้ว	7	อัน	18	126	0	0	126	
1.13	ข้องอ PVC 90 องศา ขนาด 2 นิ้ว	4	ตัว	26	104	0	0	104	
1.14	เชือกควาส์ ขนาด 2 นิ้ว	2	อัน	160	320	0	0	320	
1.15	ผ้าปิดปากบ่อชนิดเหล็ก	1	ชุด	1,200	1,200	0	0	1,200	
1.16	เทปพันเกลียว	4	ม้วน	15	60	0	0	60	
1.17	น้ำยาประสานท่อ PVC ขนาด 250 กรัม	5	กระป๋อง	112	560	0	0	560	
	รวมค่าวัสดุก่อสร้างเป็นเงิน							212,878.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายมนตรี จะปะกียา)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัด

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสิทธิเดช โมครา)

หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายนิฮ์ดุลฮาฟิซ คะแซสามะ)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป