

ชื่อโครงการ ก่อสร้างบึงกักเก็บน้ำสาขาน้ำดิบที่ 2
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 350 เมตร ดินถมหนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร
 ลมลูกธนูประมาณ 0.15 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านปลากุ๊ว หมู่ที่ 2 อำเภอวัง จังหวัดปัตตานี
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1 ตำบลวัง อำเภอวัง จังหวัดปัตตานี
 ประมาณการโดย นายสิทธิเดช โมครา ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 6
 วันที่ประมาณราคา วันที่ 17 มีนาคม 2558 ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 27.00-27.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
							X FN	
1	งานวางป่าและชุดต่อพร้อมปรับเกรดพื้นที่ทาง	ตร.ม.	1,400	3.12	4,368	1.3574	4.24	5,929.12
2	งานดินถม หนา 0.50 เมตร	ลบ.ม.	980	233	228,340	1.3574	316.27	309,948.72
3	งานค้ำบดดินถม (แน่น)	ลบ.ม.	980	37	36,260	1.3574	50.22	49,219.32
4	งานวางท่อ คสล. Ø 0.80x1.00 เมตร จำนวน 2 จุด (รวมยาแนวด้วยปูนซีเมนต์)	ท่อน	12	1,308	15,696	1.3574	1,775.48	21,305.75
5	งานลงลูกรัง	ลบ.ม.	210	247	51,870	1.3574	335.28	70,408.34
6	งานค้ำบลูกรัง (แน่น)	ลบ.ม.	210	44	9,240	1.3574	59.73	12,542.38

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 469,353.63
 ราคากลางก่อสร้าง 468,000.00
 ราคากลาง (หนึ่งล้านสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ③ ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 60 วัน

345,774
ฝนชุก 1 1.3574

ผู้ประมาณราคา
 (นายสิทธิเดช โมครา)
 หัวหน้าส่วนโยธา

ผู้เห็นชอบ.....
 (นายมนตรี จะปะเกีย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อนุมัติ
 (นายไพฑอล ลาหิง)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล