

ขอโครงการ ก่อสร้างถนนยกระดับดินถมสายประปาข้าง อบต.วัด หมู่ที่ 1 ไปบ้านฮือราคุนิง หมู่ที่ 3
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร ถมดินยกระดับหนาเฉลี่ย 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,400 ตารางเมตร
 และวางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 12 ท่อน/ จุดละ 6 ท่อน 2 จุด ลงอุโมงค์หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมป้ายโครงการ
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านวัด หมู่ที่ 1 อำเภอระงัง จังหวัดปัตตานี
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลวัด หมู่ที่ 1 ตำบลวัด อำเภอระงัง จังหวัดปัตตานี
 ประเมินการโดย นายสิทธิเดช โมครา ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 6
 วันที่ประมาณราคา วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 26.00-26.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย	ราคากลาง
							X FN	
1	งานวางป่าและชุดท่อพร้อมปรับเกรดพื้นที่ทาง	ตร.ม.	6,400	0.79	5,056	1.3574	1.07	6,863.01
2	งานดินถม หนา 0.50 เมตร	ลบ.ม.	4,000	114	456,000	1.3574	154.74	618,974.40
3	งานถ้ำดินถม (แน่น)	ลบ.ม.	4,000	26	104,000	1.3574	35.29	141,169.60
4	งานวางท่อ คสล. Ø 0.60x1.00 เมตร จำนวน 2 จุด (รวมยาแนวด้วยปูนซีเมนต์)	ท่อน	12	650	7,800	1.3574	882.31	10,587.72
5	งานลงอุโมงค์	ลบ.ม.	640	178	113,920	1.3574	241.62	154,635.01
6	งานถ้ำอุโมงค์ (แน่น)	ลบ.ม.	640	26	16,640	1.3574	35.29	22,587.14

รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ 954,816.88
 ราคากลางก่อสร้าง 954,000.00
 ราคากลาง (เก็บแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

-เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %	-ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
-ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

- ① ผลรวมทำงานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ③ ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 90 วัน

703,224	
ฝนชุก 1	1.3574

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบให้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (นายมนตรี จะปะเกีย) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัด
 (ลงชื่อ) กรรมการ (นายสิทธิเดช โมครา) หัวหน้าส่วนโยธา
 (ลงชื่อ) กรรมการ (นางนุรีซัม ดุลกล้านเดช) นักพัฒนาชุมชน