

ส่วนโยธา อบต.วัด

ผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัด หมู่ที่ 1
 ปริมาณงาน สูง 1.50 เมตร ยาว 119 เมตร พร้อมประตูทางเข้า - ออก
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านวัด หมู่ที่ 1 ตำบลวัด อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณราคามือวันที่ 12 พฤษภาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่าจ้างต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	294,426.18	1.2726	374,686.76	Factor F
2	ป้ายโครงการ				- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % - ภาษี 7 % - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % - เงินประกันผลงานหัก 0 % - ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		374,686.76	
		คิดสุทธิเพียง		374,000.00	
(ตัวอักษร)		(ตามแผนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)			

ขนาดเนื้องาน 178.50 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 2,095.24 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายมนตรี จะปะเกีย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสิทธิเดช โมครา)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.วัด

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางนุรีชัย คุณกล้าย)

นักพัฒนาชุมชน

ประมาณการ โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัด หมู่ที่ 1

แบบ ป.ร.4 แผ่นที่ 1/2

ปริมาณงาน สูง 1.50 เมตร ยาว 119 เมตร พร้อมประตูทางเข้า - ออก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวัด หมู่ที่ 1 ตำบลวัด อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ประมาณการโดย นายสิทธิเดช โมครา

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 6

องค์การบริหารส่วนตำบลวัด ประมาณการวันที่ 12 พฤษภาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดินฐานรากและถมดิน	28	ลบ.ม.	0	0	125	3,500	3,500	
2	ทราวยารัดน้ำอัดแน่น	2.60	เมตร	467	1,214	91	237	1,451	
3	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	3.50	ลบ.ม.	2,331	8,159	398	1,393	9,552	
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	14	ลบ.ม.	2,425	33,950	398	5,572	39,522	
5	งานเหล็ก SR 24 Dia 6 มม	328	กก.	32.10	10,529	0	0	10,529	
6	งานเหล็ก SR 24 Dia 9 มม.	198	กก.	29.00	5,742	0	0	5,742	
7	งานเหล็ก SD 30 Dia 12 มม.	1,348	กก.	27.42	36,962	0	0	36,962	
8	ลวดผูกเหล็ก	52	กก.	51.40	2,673	0	0	2,673	
9	งานไม้แบบ (50%)	50.46	ตร.ม.	650	32,799	0	0	32,799	
10	ตะปู	24	กก.	46.73	1,122	0	0	1,122	
ยอดยกไป								143,850.58	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายมนตรี จะปะเกีย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัด

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสิทธิเดช โมครา)

หัวหน้าส่วนโยธา อบ.วัด

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางนุริชฌ์ ดุลกล้าเดช)

นักพัฒนาชุมชน

ประมาณการ โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวัด หมู่ที่ 1

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/2

ปริมาณงาน สูง 1.50 เมตร ยาว 119 เมตร พร้อมประตูทางเข้า - ออก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านวัด หมู่ที่ 1 ตำบลวัด อำเภอกระวัง จังหวัดปัตตานี

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวัด อำเภอกระวัง จังหวัดปัตตานี

ประมาณการโดย นายสิทธิเดช โมครา

ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 6

องค์การบริหารส่วนตำบลวัด

ประมาณการวันที่ 12 พฤษภาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							143,850.58	
11	ค่าแรงก่ออิฐบล็อก	172.50	ตร.ม.	0	0	105	18,113	18,113	
12	อิฐบล็อก	1,950	ก้อน	7.95	15,503	0	0	15,503	
13	บล็อกช่องลมรูปไข่	108	ก้อน	7.95	859	0	0	859	
14	ปูนทรายสี่	70	ถุง	160	11,200	0	0	11,200	
15	ทรายหยาบ	7	ลบ.ม.	467	3,269	0	0	3,269	
16	ทรายละเอียด	8	ลบ.ม.	616	4,928	0	0	4,928	
17	ค่าแรงฉาบปูนรั้ว	345	ตร.ม.	0	0	82	28,290	28,290	
18	งานปูนฉาผนังแกรนิตดำ / ตัวหนังสือและอักษร ตัวอักษรสีทอง ขนาดตามมาตรฐาน	4.50	ตร.ม.	3,400	15,300	240	1,080	16,380	
19	งานประตูเหล็กคัตทางเข้า-ออก พร้อมอุปกรณ์	1	เหมาจ่าย	0	0	16,500	16,500	16,500	
20	งานทาสีน้ำมัน,สีทารองพื้น,สีทาพื้นหน้า	345	ตร.ม.	65	22,425	38	13,110	35,535	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								294,426.18	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณการนี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายมนตรี จะปะเกีย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัด

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสิทธิเดช โมครา)

หัวหน้าส่วนโยธา อบต.วัด

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางบุรีรัมย์ ดุลกล้าเดช)

นักพัฒนาชุมชน